工　事　概　要

工事名称	茨城サドベリースクール様 様邸　住宅新築工事
建築場所	茨城県筑西市西方１４５２番地１

	法廷床面積	建築面積	工事範囲	
1　階	165.62㎡（50.10坪）	197.08㎡（59.62坪）	付帯工事	仮設工事　屋外給排水工事
2　階				産廃処理工事
小屋裏			別途工事	電話配線工事
延床面積	165.62㎡（50.10坪）	197.08㎡（59.62坪）		

構造材　及び　断熱材

構造材	土台：桧　無垢材105×105
	柱　：杉　無垢材105×105
断熱材	床　　→アクアフォームＬＩＴＥ80㎜
	壁　天井→アクアフォームＬＩＴE90㎜

設　備　機　器

名称	メーカー	備考
システムキッチン	ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	設備仕様書による
食器棚	ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	設備仕様書による
ユニットバス	ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	設備仕様書による
洗面化粧台	ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	設備仕様書による
トイレ	LIXIL	設備仕様書による
エコキュート	弊社指定	460リットルタイプ　リモコン2ヶ所（ＵＢ及びキッチン）

内　部　仕　上　表

仕上 / 室名	天井高	床 フローリング	床 CFシート	床 タイル	床 無垢板	床 畳	床 その他	壁 上級クロス	壁 標準クロス	壁 珪藻土	壁 京壁	壁 その他	天井 上級クロス	天井 標準クロス	天井 和室天井	天井 その他	備考 室内物干し箇所	備考 室内鍵取付	備考 エコカラット施工	備考 エアコン取付箇所	備考 廻縁取付箇所
1階 玄関	H 2,655			●					●					●							
ホール	H 2,500	●							●					●							
打合せブース	H 2,500	●							●					●							
事務室	H 2,500	●							●					●							
キッチン	H 2,500	●							●					●							
個別ブーススペース	H 2,500	●							●					●							
ベットルーム	H 2,500								●					●							
収納	H 2,400								●					●							
洗面脱衣室	H 2,400		●						●					●							
トイレ	H 2,400		●						●					●							

特記事項

床材：

建具色：

室内建材色　建具枠・窓枠・巾木共

外　部　仕　上　表

べた基礎	底板：150㎜　防湿ﾌｨﾙﾑ
	立上り：主筋 D13 H=400 W=150
	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引仕上、基礎ﾊﾟｯｷﾝ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ径13
屋根	**ガルバニウム鋼板**
軒裏	軒天12㎜　ニチハ　窯業系
外壁	ニチハサイディング１６㎜仕上げ
雨樋	弊社指定
	軒樋：（　　）　竪樋：（　　）
外部建具	サーモスL→（色：　　）
玄関ドア	**型**　　（色：　　）
玄関タイル	カンパネラ（色：　　）
破風板	色：（　　）　　）
水切り	土台水切り、ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り
	（色：　　色　）

室　内　材　仕　上　表

規格建具	建具･窓枠・特記事項に記入
	ﾃﾞｻﾞｲﾝは別紙参照

給排水設備	1階	2階	電気設備
給水管	箇所	箇所	
給湯管	箇所	箇所	
排水管	箇所	箇所	

茨城サドベリースクール　新築工事	施主様	設　計	営　業	工　事
仕上確認印				