

工事名称:子ども第三の居場所新築工事

工事場所:筑西市西方字館の内1451-1、1452-1

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
1	ラフテレーンクレーン	20t～22t 標準	2	台			
2	VOC測定	着手前・着手後(完成前)	2	か所			
		ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン					
	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[科目内訳]						
	直接工事費						
B	建築工事						
(1)	直接仮設工事		1	式			
(2)	土工事		1	式			
(3)	鉄筋工事		1	式			
(4)	コンクリート工事		1	式			
(5)	型枠工事		1	式			
(6)	木工事		1	式			
(7)	左官工事		1	式			
(8)	塗装工事		1	式			
(9)	タイル工事		1	式			
(10)	内装工事		1	式			
(11)	木製建具工事		1	式			
(12)	金属製建具工事		1	式			
(13)	外装工事		1	式			
(14)	雑工事		1	式			
B	合計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	電気設備工事						
(1)	電灯引込み	設備工事	1.0	式			
(2)	電灯	設備工事	1.0	式			
(3)	コンセント	設備工事	1.0	式			
(4)	電話・LAN引込み	設備工事	1.0	式			
(5)	電話・LAN空配管	設備工事	1.0	式			
(6)	インターホン	設備工事	1.0	式			
(7)	誘導灯、非常照明	設備工事	1.0	式			
C	合計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	機械設備工事						
(1)	給水設備工事		1	式			
(2)	排水設備工事		1	式			
(3)	衛生器具設備工事		1	式			
(4)	空調設備工事		1	式			
(5)	換気設備工事		1	式			
D	合計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[細目内訳]						
B	建築工事						
(1)	直接仮設工事						
1	外部足場(クサビ) 最上部安全手摺含む	10m未満 6ヶ月 W=600(材 料、架払い、運搬費含む)	425.0	架m ²			
2	ブラケット足場	10m未満 6ヶ月 W=600(材 料、架払い、運搬費含む)	54.0	架m ²			
3	メッシュシート	6ヶ月'(材料、架払い、運搬費 含む)	425.0	m ²			
4	基礎遣方		165.5	m ²			
5	墨出し		190.5	m ²			
6	養生費		190.5	m ²			
7	外部清掃、片付け		190.5	m ²			
8	脚立足場	存置1か月'(材料、架払い、 運搬費含む)	165.5	m ²			
(1)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	土工事						
1	根伐り	小規模	65.0	m ³			
2	碎石地業	再生切込石	28.0	m ³			
3	埋戻し	発生土	10.3	m ³			
4	防湿シート敷込		166.0	m ²			
5	建設発生土運搬	ダンプトラック4t バックホウ 10.0km以下	54.7	m ³			
(2)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	鉄筋工事						
1	異形鉄筋	SD295A D10	1.58	t			
2	異形鉄筋	SD295A D13	0.70	t			
3	鉄筋加工組立費	単純	2.28	t			
4	鉄筋運搬費	4t車 加工場～現場30km程度	2.28	t			
(3)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	コンクリート工事						
1	捨てコンクリート打込	Fc-18	9.3	m ³			
2	同上打込み手間		9.3	m ³			
3	基礎コンクリート打込み	Fc-21	14.5	m ³			
4	同上打込み手間		14.5	m ³			
5	土間コンクリート	Fc-21	27.8	m ³			
6	同上打込み手間		27.8	m ³			
7	ポンプ車圧送	(小型)	3.0	回			
(4)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	型枠工事						
1	普通型枠		171.40	m ²			
2	型枠運搬費	4t 往復	171.40	m ²			
(5)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	木工事						
	【材料費】						
1	構造材プレカット加工費	57.5坪 登り梁・斜め材含む	1.0	式			
2	羽柄材プレカット加工費	57.5坪 床合板	1.0	式			
3	構造材	柱材・横架材 KD材	1.0	式			
4	羽柄材	破風・垂木・筋交い・根太・間柱・窓台・床合板	1.0	式			
5	構造材運賃		1.0	式			
6	羽柄材運賃		1.0	式			
7	防虫防蟻剤	20kg缶	1.0	式			
8	造作材	カウンター 厚30 タモ	35.0	m ²			
9	基礎パッキン	102*910*20	194.0	m			
10	階段	廻り階段 35φ手摺	1.0	式			
11	遮熱透湿防水シート	タイベックシート同等品	220.0	m ²			
12	火打ち金物		37.0	本			
		小計				-	
	【内部天井】						
11	石膏ボード貼	t=9.5 継目処理	187.0	m ²			
12	廻縁	フクビ	186.0	m			
13	天井断熱材 アクアフォームLITE	t=160	74.0	m ²			
14	勾配天井断熱材 アクアフォームLITE	t=160	104.0	m ²			
		小計				-	
	【内部壁】						

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	石膏ボード貼	t=12.5 継目処理	295.0	m ²			
16	石膏ボード貼	防水 t=12.5 継目処理	44.0	m ²			
17	石膏ボード貼	t=15	64.0	m ²			
18	断熱材 グラスウール	t=100 10k	51.0	m ²			
19	断熱材 アクアフォームLITE	t=85	160.0	m ²			
20	クロス見切	出隅 4T	48.00	m			
		小計				-	
	【床】						
21	木質系フローリング張	t=12 ナラ ikuta捨貼り工法	188.0	m ²			
22	幅木	H=60 化粧 定尺 L=4000	1.0	式			
23	上がり框	化粧シート貼 90*150*2950	5.7	m			
24	断熱材 アクアフォームNEO	UB立上り t=40	4.0	m ²			
25	断熱材 アクアフォームLITE	t=85	156.0	m ²			
		小計				-	
	【その他】						
26	窓枠	DS窓枠 JC 110・120mm	1.0	式			
27	無目枠	171mm 定尺L=4000	28.0	m			
28	笠木(腰壁) 個別ブース キッチン	156mm 定尺L=4000	8.0	m			
29	笠木 階段 屋根裏収納	ハンドラインⅢ平型225	1.0	式			
30	甲板 男子トイレ ライニング	t=12 W=120 マーベリーナ甲板	1.6	m			
31	ポリカ板枠材	建材 w=180	16.50	m			

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
32	ポリカーボネートパネル	4×0.91×1.8	3.0	枚			
		小計				-	
	【手間】						
33	大工手間	運搬費含む	1.0	式			
34	釘・金物費	釘、Z金物、アンカーボルト、吊ボルト含む	1.0	式			
		小計				-	
(6)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7)	左官工事						
1	モルタル金鏝仕上げ	勝手口	6.2	m ²			
(7)	計					-	

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
(8)	塗装工事						
1	木部 OSCL塗装	カウンター廻り 工程B種 素地B種	68.5	m ²			
(8)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(9)	タイル工事						
1	ポーチ磁器タイル張り	300角	17.5	m2			
(9)	計					-	

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
(10)	内装工事						
1	天井ビニールクロス	材工	187.0	m ²			
2	壁ビニールクロス	材工	403.0	m ²			
(10)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(11)	木製建具工事						
1	WD-1 脱衣室 片引き戸	1600*2000 枠・金物を含む	1.0	か所			
2	WD-2 トイレ 片引き戸	1600*2000 枠・金物を含む	1.0	か所			
3	WD-3 更衣室 片引き戸	1600*2000 枠・金物を含む	1.0	か所			
4	WD-4 打合せブース 片引き戸	1600*2000 枠・金物を含む	1.0	か所			
5	WD-5 ヘッドルーム 片引き戸	1600*2000 枠・金物を含む	1.0	か所			
6	WD-6 収納 片開き戸	700*2,000 枠・金物を含む	1.0	か所			
7	WD-7 更衣室 片開き戸	700*2,000 枠・金物を含む	1.0	か所			
8	WD-8 事務室 片開き戸	700*2,000 枠・金物を含む	1.0	か所			
9	WD-9 女子トイレ 片開き戸	700*2,000 枠・金物を含む	1.0	か所			
10	WD-10 男子トイレ 片開き戸	700*2,000 枠・金物を含む	1.0	か所			
11	WD-11 キッチン スイングドア	750*600 枠・金物を含む	1.0	か所			
	【トイレブース】						
12	トイレブース 男子トイレ	メラミン化粧板 メラミン巾木 W=1,250,H=1,900	1.0	ブース			
13	トイレブース 女子トイレ	メラミン化粧板 メラミン巾木 W=850,D=1,550、H=1,900	1.0	ブース			
14	トイレブース 女子トイレ	メラミン化粧板 メラミン巾木 W=850、H=1,900	1.0	ブース			
15	施工・運搬・諸経費		1.0	式			
16	法定福利費		1.0	式			
(11)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(12)	金属製建具工事						
	【アルミ製建具】住宅用						
1	AD-1 玄関 親子ドア	1240*2,330 親子R P12 型チーク[浮造り調](HC)	1.0	か所			
2	AD-2 キッチン 採風勝手口ドア	690*2000	1.0	か所			
3	AD-3 勝手口 採風勝手口ドア	690*1800	1.0	か所			
4	AW-1 学習室1 引違い窓	2510*1140 4枚 換気窓	1.0	か所			
5	AW-2 学習室2 引違い窓	1650*2000 換気窓	3.0	か所			
6	AW-3 学習室1 引違い窓	1600*2000 換気窓	1.0	か所			
7	AW-3 収納 引違い窓	1600*2000	1.0	か所			
8	AW-4 個別ブース・事務室 引違い窓	1600*900 換気窓 面格子	3.0	か所			
9	AW-5 ヘッドルーム 引違い窓	690*900 換気窓 面格子	1.0	か所			
10	AW-6 トイレ・更衣室 引違い窓	690*700 防水 面格子	2.0	か所			
11	AW-7 UB 引違い窓	690*500 換気窓 面格子	1.0	か所			
12	AW-7 脱衣室・男女トイレ 引違い窓	690*500 換気窓 面格子	4.0	か所			
13	AW-8 玄関 FIX	690*500 換気窓 面格子	1.0	か所			
14	AW-9 打合せブース・玄関 縦通り	600*1100	4.0	か所			
15	AW-10 キッチン 縦通り	360*1100	2.0	か所			
16	AW-11 屋根裏収納 横通り	780*300	6.0	か所			
(12)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(13)	外装工事						
	【外部】外壁・軒天						
1	窯業系サイディング	5mm 金具工法 ニチNOHAS	215.0	m ²			
2	長尺出隅	L=3030	33.0	本			
3	柱型施工費		6.0	本			
4	土台水切り施工費	横張金物一式、 ミライ専用金物一式、	67.0	m			
5	オーバーハンク取付施工費	ドライジョイント工法金物一式 他一式共	21.0	m			
6	軒天工事	木目調	75.0	m ²			
7	通気見切り工事	KBM2	60.0	m			
8	シーリング工事	変性シリコン サンライズ MSI	385.0	m			
9	現場配送費		1.0	式			
10	現場配送費		1.0	式			
		小計				-	
	【外部】屋根・樋						
	屋根工事	立平ロック	261.0	m ²			
	唐草工事		74.0	m			
	ルーフィング工事		261.0	m ²			
	笠置・破風工事		78.0	m			
	雨押え工事	水上のみ	4.0	m			
	樋工事	豎樋	26.0	m			
	樋工事	軒樋	25.0	m			
		小計				-	
(13)	計					-	

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(14)	雑工事						
	【内部】						
1	消火器 ABC粉末	10型蓄圧式 BOX共	2.0	か所			
2	食器棚	システム収納 取付費含む	1.0	セット			
3	天井点検口	アルミ製 450角	8.0	か所			
4	天井点検口取付手間	450角	8.0	か所			
5	床下点検口	アルミ製 600角	6.0	か所			
6	床下点検口取付手間	600角	8.0	か所			
7	ホルダリングパネル		1.0	式			
8	ホルダリング取付手間	大工手間	2.0	人工			
(14)	計					-	

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	[細目内訳]						
C	電気設備工事						
1	電灯引込み	設備工事					
	電線	IV8 [□] 接地線	9.0	m			
	ケーブル	CVT38 [□] 管内	6.0	m			
	ケーブル	CVT38 [□] FEP内	31.0	m			
	電線管	VE16 地中	4.0	m			
	電線管	G70 隠蔽	2.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP80 ヘルマウス共	30.0	m			
	異種接続材	FEP80 G70	1.0	か所			
	引込柱	鋼管7000L 装柱材 共	1.0	基			
	基礎工事	850φ×1.0L	1.0	か所			
	引込開閉器盤	LM-1	1.0	面			
	接地工事	E(D),E(ELB) 14φ× 1.5L×2連	2.0	か所			
	接地埋設杭	コンクリート製 90 [□] × 600H	2.0	か所			
	接地抵抗測定		2.0	か所			
	ハンドホール	900 [□] ×900H セハレー ト・重耐蓋付	1.0	基			
	ケーブル埋設シート	150 [□] ×2倍折込み× 2条	54.0	m			
	ケーブル埋設杭	コンクリート製 90 [□] × 600H	3.0	か所			
	根切り、機械	バックホウ 0.13m ³	16.2	m ³			
	埋戻し、機械	バックホウ 0.13m ³	16.2	m ³			
	バックホウ運転	バックホウ 0.13m ³	1.0	日			
	運搬機械運転(トラック)	普通2t積	1.0	日			
	小計						

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯	設備工事					
	ケーブル	VVF1.6-2C 天井	134.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C 天井	198.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C 天井	8.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 天井	32.0	m			
	アウトレットボックス	102 [□] ×44 C付	63.0	個			
	2ヶ用スイッチボックス		1.0	個			
	3ヶ用スイッチボックス		1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 樹脂P共	4.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×1 樹脂P共	8.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×2 樹脂P共	2.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×4 樹脂P共	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×6 1PL15A ×1 樹脂P共	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×1 T×1 樹 脂P共	1.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×1 樹脂P共	3.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×1 3W15A× 1 樹脂P共	1.0	組			
	人感センサー親器	換気扇接続端子付	7.0	組			
	専用スイッチ	2回路 樹脂P共	7.0	組			
	同上施工費		7.0	か所			
	照明器具	A	10.0	台			
	照明器具	B	1.0	台			
	照明器具	C	1.0	台			
	照明器具	D	2.0	台			
	照明器具	E	1.0	台			
	照明器具	F	10.0	台			

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	G	4.0	台			
	照明器具	H	2.0	台			
	照明器具	I	1.0	台			
	照明器具	J	12.0	台			
	照明器具	K	6.0	台			
	照明器具	L	3.0	台			
	照明器具	M	3.0	台			
	照明器具	N	1.0	台			
	電灯分電盤	1L-1	1.0	面			
	防火区画処理		27.0	か所			
	24H換気専用スイッチ 取付工事		8.0	か所			
	リモコンスイッチ		1.0	台			
	小計						

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンセント	設備工事					
	ケーブル	VVF1.6-3C 天井	11.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 天井	444.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C PF管	28.0	m			
	ケーブル	CV5.5 [□] -3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	CV5.5 [□] -3C FEP内	37.0	m			
	電線管	G28 露出	1.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP30	7.0	m			
	異種接続材	FEP30 G28	1.0	組			
	アウトレットボックス	102 [□] ×44 C付	60.0	個			
	露出スイッチボックス	28φ 一方出	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 樹脂製P共	29.0	組			
	埋込コンセント	2P15A×1 E×1 樹脂製P共	7.0	組			
	埋込コンセント	2P15A×2 E×1 樹脂製P共	8.0	組			
	埋込コンセント	2P20A×1 E×1 樹脂製P共	4.0	組			
	埋込コンセント	3P20A×1 樹脂製P共	2.0	組			
	埋込コンセント	2P15A×2 E×1 WP	5.0	組			
	フローコンセント	2P15A×2	5.0	組			
	防火区画処理材		38.0	か所			
	根切り、人力		1.68	m ³			
	埋戻し、人力		1.68	m ³			
	小計						

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
4	電話・LAN引込み	設備工事					
	電線管	PF28 隠蔽	11.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP30 地中	89.0	m			
	異種接続材	FEP30・PF28	3.0	か所			
	呼び線	PF管	17.0	m			
	小計						

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電話・LAN空配管	設備工事					
	電線	IV5.5 [□] 接地線	7.0	m			
	電線管	VE16 地中	6.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	72.0	m			
	呼び線	1.2 PF管	76.0	m			
	アウレットボックス	102 [□] ×44 C付	5.0	個			
	角ノズルプレート	樹脂製	5.0	枚			
	端子盤	1T-1	1.0	面			
	接地工事	E(D)14φ×1.5L×2 連	1.0	か所			
	接地埋設杭	コンクリート製 90 [□] × 600H	1.0	か所			
	接地抵抗測定		1.0	か所			
	根切り、人力		1.4	m ³			
	埋戻し、人力		1.4	m ³			
	防火区画処理		7.0	か所			
	小計						

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
6	インターホン	設備工事					
	ケーブル	AE1.2-2C 隠蔽	33.0	m			
	アウトレットボックス	102 [□] ×44 C付	3.0	個			
	カラーモニター付インターホン親機		1.0	台			
	カラーカメラ付ドアホン子器		2.0	台			
	防火区画処理		1.0	か所			
	小計						

番号	名 称	品質・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	誘導灯、非常照明	設備工事					
	ケーブル	VVF2.0-3C 天井	11.0	m			
	照明器具	非常照明 A	1.0	台			
	照明器具	誘導灯 B	1.0	台			
	防火区画処理		2.0	か所			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	機械設備工事						
(1)	給水設備工事						
1	水道用ポリエチレン管	13屋内一般	228.7	m			
2	水道用ポリエチレン管	20A屋内一般	9.3	m			
3	水道用ポリエチレン管	13便所	19.5	m			
4	水道用ポリエチレン管	25A地中配管	35.3	m			
5	給水管保温 アルミガラス16	グラスウール 25 t 暗渠内 15A	228.7	m			
6	給水管保温 アルミガラス20	グラスウール 25 t 暗渠内 20A	9.3	m			
7	給水管保温 アルミガラス16	グラスウール 25 t 暗渠内 15A	19.5	m			
8	ヘッダー5連式		1	組			
9	ヘッダー6連式		2	組			
10	止水栓	S1A 20A	1	組			
11	散水栓	20A	1	組			
12	ガスふろ給湯器	LF-WJ38RHQA 24号給湯専用壁掛形 同等品以上	1	組			
	計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	排水設備工事						
1	雑排水VP50 屋内一般	50A	18.6	m			
2	雑排水VP75 屋内一般	75A	9.3	m			
3	雑排水VP100 屋内一般	100A	9.2	m			
4	汚水VP75便所	75A	2.7	m			
5	汚水VP100便所	100A	22.2	m			
6	雑排汚水VP50地中	50A	9.2	m			
7	雑排汚水VP100 地中	100A	60.4	m			
8	ドルゴ低位通気弁	50A	2	個			
9	ドルゴ低位通気弁	75A	1	個			
10	プラ樹90L	最大排水管径100φ 塩ビ蓋付 樹径200φ	1	組			
11	プラ樹90Y	最大排水管径100φ 塩ビ蓋付 樹径200φ	8	組			
12	雨水浸透樹	有孔ポリプロピレン樹 350φH600	4	組			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	衛生器具設備工事						
1	洋風大便器	床置床排水 YBC-B30S	4	組			
2	小便器	壁排水 U-A51MP センサー一体形ストール	1	組			
3	紙巻器	埋込収納棚(紙巻器) TSF-211U/LP	4	組			
4	化粧鏡	KF-5010AG 500*1000	1	組			
5	洗面化粧台	FTV1H-755SY/LP2W MFTV1-753TYJU 混合水栓 445*750 H1780	2	組			
6	洗面台	YL-DA83SCHE/LLW 水栓1 200*400 H970	1	組			
7	サティス洗面台	YL-A558TQ(C) 水栓1 750*450*160	1	組			
8	三連洗面器	*MB-451KT5WS(1590)/BW-0 450*1590 H850	1	組			
9	屋外一槽流し台	S-1SN150C レバー式水栓金具2 750*1500*800	2	組			
10	二槽水切り付 流し台	S-2SC150C シャワー付きシングルレバー混合 水栓2 750*1500*H800	1	組			
11	一槽水切り付 流し台	S-1SC150C シャワー付きシングルレバー混合 水栓2 750*1500*H800	1	組			
12	コンロ台	S-NKT060B 600*600*H580	2	組			
13	作業台	S-NWT180D 900*1800*H800	1	組			
14	浴室	BDUS-1616LBC-A+HLC2 天井換気扇 片引き戸 壁付サーモス水栓 シャ ワー収納シェルフ2 鏡 照明	1	組			
15	洗濯パン	PF-6464AC/FW1 LF-WJ38RHQA 単水栓	1	組			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	空調設備工事						
1	ルームエアコン セパレートAC1	R903ARP F903ATRP-W(-C)同等品以 上 9.0kw以下	2	組			
2	ルームエアコン セパレートAC2	R363ARS F363ATRS-W(-C)同等品以 上 4.0kw以下	1	組			
3	ルームエアコン セパレートAC3	R223ARS F223ATRS-W(-C)同等品以 上 2.8kw以下	3	組			
4	冷媒管用断熱材被 覆銅管	6.35外径(1/4b)液管厚10	20.6	m			
5	冷媒管用断熱材被 覆銅管	12.7外径(1/2b)ガス管厚10	6.7	m			
6	冷媒管用断熱材J 被覆銅管	9.5外径(1/2b)ガス管厚10	13.9	m			
7	排水・硬質ポリ塩 化ビニル管(vp)	室内一般 16A	20.6	m			
8	保温工事	化粧ケース(樹脂製) 75×63	21	m			
9	VVF φ2.0×3本		20.6	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	換気設備工事						
1	天井埋込換気扇	EF-1 換気量460m ³ /h 三菱電機 VD-23ZVX6-C 同等品以上	2	台			
2	天井埋込換気扇	EF-2 換気量300m ³ /h 三菱電機 VD-18ZVX6-C 同等品以上	1	台			
3	天井埋込換気扇	EF-3 換気量120m ³ /h 三菱電機 VD-18ZASVC6 同等品以上	1	台			
4	天井埋込換気扇	EF-4 換気量60m ³ /h 三菱電機 VD-10ZAVC6 同等品以上	1	台			
5	天井埋込換気扇	EF-5 換気量160m ³ /h 三菱電機 VD-15ZVX6-C 同等品以上	2	台			
6	天井埋込換気扇 キッチンファン	EF-6 換気量 強 420m ³ /h LIXILCLS-942SI 同等品以上	1	台			
7	天井埋込給排気口	EF-7 給排気グリル P-13GHF5	1	台			
8	壁付パイプ用ファン	EF-8 換気量75m ³ /h LIXIL V-08PXD8 同等品以上	1	台			
9	壁付パイプ用ファン	EF-9 換気量 90m ³ /h LIXIL V-12PTLD8 同等品以上	2	台			
10	ベントキャップ	アルミ製 100φ	7	個			
11	ベントキャップ	アルミ製 150φ	6	個			
12	スパイラルダクト	100φ インサート有	12.1	m			
13	スパイラルダクト	150φ インサート有	11.4	m			
14	スパイラルダクト 保温(40k)	屋内隠ぺい アルミガラスクロス100	23.5	m			
	計						